

Przedmiar				
	Usprawnienie	Powierzchnia [m ²]		Ilość sztuk
1	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 17,92 kWp Centrum Pastoralno-Administracyjne Ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok (na podstawie otrzymanej oferty firmy zewnętrznej)	Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 320 Wp	maszyny i urządzenia	56
		Inwerter	maszyny i urządzenia	1
		System zabezpieczeń (strona DC oraz strona AC) – ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, skrzynki elektryczne IP65, instalacja uziemiająca (komplet)	maszyny i urządzenia	1
		System montażowy dla dachów płaskich (komplet)	maszyny i urządzenia	1
		Montaż i uruchomienie instalacji wraz z uruchomieniem systemu monitorującego	roboty ogólnobudowlane	1
		Okablowanie stałoprądowe DC o przekroju min. 4 mm ² i zmiennoprądowe AC o przekroju min. 5x10mm ² , a także wtyki w technologii MC4 (komplet)	instalacja elektryczna	1
2	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 17,92 Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Ul. Kościelna 1A, 15-087 Białystok (na podstawie otrzymanej oferty firmy zewnętrznej)	Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 320 Wp	maszyny i urządzenia	56
		Inwerter	maszyny i urządzenia	1
		System zabezpieczeń (strona DC oraz strona AC) – ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, skrzynki elektryczne IP65, instalacja uziemiająca (komplet)	maszyny i urządzenia	1
		System montażowy dla dachów płaskich (komplet)	maszyny i urządzenia	1
		Montaż i uruchomienie instalacji wraz z uruchomieniem systemu monitorującego	roboty ogólnobudowlane	1
		Okablowanie stałoprądowe DC o przekroju min. 4mm ² i zmiennoprądowe AC o przekroju min. 5x10mm ² , a także wtyki w technologii MC4 (komplet)	instalacja elektryczna	1
3	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 40 kWp Dom Rekolekcyjny Bogdanki 4, 16-061 Juchnowiec Kościelny (na podstawie otrzymanej oferty firmy zewnętrznej)	Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 320 Wp	maszyny i urządzenia	125
		Inwerter	maszyny i urządzenia	3
		System zabezpieczeń (strona DC oraz strona AC) – ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, skrzynki elektryczne IP65, instalacja uziemiająca (komplet)	maszyny i urządzenia	1
		System montażowy dla dachów skośnych i instalacji na gruncie (komplet)	maszyny i urządzenia	1
		Montaż i uruchomienie instalacji wraz z uruchomieniem systemu monitorującego	roboty ogólnobudowlane	1
		Okablowanie stałoprądowe DC o przekroju min. 4mm ² i zmiennoprądowe AC o przekroju min. 5x6mm ² , a także wtyki w technologii MC4 (komplet)	instalacja elektryczna	1

Sporządzono dnia 20.07.2020r.

Zatwierdzono dnia 21.07.2020r.

ks. dr Piotr Augustynowicz
ks. P. Augustynowicz
Ekonom Archidiecezji
Białostockiej